



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง
เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด บ้านต้นแก้ว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิดถนนสายหลัก บ้านต้นแก้ว หมู่ที่ ๑ ตำบลขุนคอง ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร สูง ๐.๗๐ เมตร ยาว ๔๑.๐๐ เมตร (ต่อเชื่อมรางระบายน้ำเดิม) ตามแบบเลขที่ ทถ-๕-๓๐๑ ของแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น(กรมทางหลวงชนบท) ระยะเวลาดำเนินการ ๕๑ วัน งบประมาณ ๑๙๘,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ราคากลาง เป็นเงิน ๑๙๙,๗๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีความสมบูรณ์ดังนี้

๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้

๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นกัน

๕. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๙๙,๐๐๐.- บาท

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๗-๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ กองคลัง อบต.ขุนคอง และในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. ณ ที่ว่าการอำเภอหางดง (ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ) และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจ ติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาก่อสร้างในราคาชุดละ ๔๐๐.- บาท ได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง ตั้งแต่วันที่ ๑๗-๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๐๒-๒๙๙๕ ต่อ ๑๘ ในวันและเวลาราชการ และ เว็บไซต์ อบต.ขุนคอง : www.khunkhong.go.th/map.php

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(ลงชื่อ)

(นายเลิศ ปันใจดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด เลียบถนนสายหลักบ้านต้นแก้ว หมู่ที่ ๑.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....อำเภอหางดง.....
- ๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร.....๑๙๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน).....
- ๓ ลักษณะงาน
โดยสังเขป.....รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร สูง ๐.๗๐ เมตร ยาว ๔๑.๐๐ เมตร
ตามแบบ ทถ-๕-๓๐๑.....
- ๔ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙..... เป็นเงิน.....๑๙๙,๗๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน).....
- ๕ บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (ปร.๖)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๕.๓ แบบเสนอรายการ ปริมาณ และราคา (ปร.๔)
 - ๕.๔ บัญชีราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างฯ ของจังหวัดเชียงใหม่ เดือน มกราคม ปี ๒๕๕๙
 - ๕.๕ บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการฯ ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘
 - ๕.๖ ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
 - ๕.๗ ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง
- ๖ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นางนිරชา สมถวิล
 - ๖.๒ นายอนุชา ปากองวัน
 - ๖.๓ นางปราลิตรา นพศิริ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการงานก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู

แบบเลขที่ (ทถ-๕-๓๐๑)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนสายหลัก หมู่ที่ ๑ ตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

คำนวณราคากลางโดย นายอนุชา ปากองวัน

วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ขนาด กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๗๐ เมตร ยาว ๔๑.๐๐ เมตร

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | ราคารวม | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------|--------|--------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| ๑ | ดินขุด | ๓๑.๕๗ | ลิป.ม. | | | ๑๒๕.๐๐ | ๓,๙๔๖.๒๕ | ๓,๙๔๖.๒๕ | |
| ๒ | ทรายรองพื้น | ๒.๘๗๐ | ลิป.ม. | ๔๗๐.๒๘ | ๑,๓๔๙.๗๐ | ๙๑.๐๐ | ๒๖๑.๑๗ | ๑,๖๑๐.๘๗ | |
| ๓ | คอนกรีตหยาบ | ๑.๔๓๕ | ลิป.ม. | | | ๓๙๘.๐๐ | ๕๗๑.๑๓ | ๕๗๑.๑๓ | |
| ๔ | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ | ๗.๔๖๒ | ถุง | ๑๖๘.๘๐ | ๑,๒๕๙.๕๙ | | | ๑,๒๕๙.๕๙ | |
| ๕ | ทรายหยาบ | ๐.๘๙๐ | ลิป.ม. | ๔๗๐.๒๘ | ๔๑๘.๔๑ | | | ๔๑๘.๔๑ | |
| ๖ | หินย่อย เบอร์ ๑ | ๑.๔๗๘ | ลิป.ม. | ๕๕๒.๖๒ | ๘๐๒.๐๒ | | | ๘๐๒.๐๒ | |
| ๗ | คอนกรีต ๑:๒:๔ | ๑๒.๗๑ | ลิป.ม. | | | ๔๓๖.๐๐ | ๕,๕๔๑.๕๖ | ๕,๕๔๑.๕๖ | |
| ๘ | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ | ๘๕.๔๑ | ถุง | ๑๖๘.๘๐ | ๑๔,๔๑๗.๔๑ | | | ๑๔,๔๑๗.๔๑ | |
| ๘.๑ | ทรายหยาบ | ๗.๖๒๖ | ลิป.ม. | ๔๗๐.๒๘ | ๓,๕๘๖.๓๖ | | | ๓,๕๘๖.๓๖ | |
| ๘.๒ | หินย่อย เบอร์ ๑ | ๑๓.๘๕๔ | ลิป.ม. | ๕๕๒.๖๒ | ๗,๕๑๗.๔๐ | | | ๗,๕๑๗.๔๐ | |
| ๙ | เหล็ก RB ๖ mm. (SR ๒๔) | ๐.๓๖๙ | ตัน | ๒๑,๗๒๘.๙๘ | ๘,๐๑๗.๙๙ | ๔,๑๐๐.๐๐ | ๑,๕๑๒.๙๐ | ๙,๕๓๐.๘๙ | |
| ๑๐ | เหล็ก RB ๙ mm. (SR ๒๔) | ๑.๓๑๒ | ตัน | ๒๑,๐๒๘.๐๔ | ๒๗,๕๘๘.๗๙ | ๔,๑๐๐.๐๐ | ๕,๓๗๙.๒๐ | ๓๒,๙๖๗.๙๙ | |
| ๑๑ | ลวดผูกเหล็ก | ๓๓.๘๒๐ | กก. | ๓๐.๓๗ | ๑,๐๒๗.๑๑ | | | ๑,๐๒๗.๑๑ | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | ๖๕,๙๘๔.๗๘ | | ๑๗,๒๑๒.๒๑ | ๘๓,๑๙๖.๙๙ | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการงานก่อสร้างวางระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู

แบบเลขที่ (ทถ-๕-๓๐๑)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนสายหลัก หมู่ที่ ๑ ตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

คำนวณราคากลางโดย นายอนุชา ปากองวัน

วางระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ขนาด กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๗๐ เมตร ยาว ๔๑.๐๐ เมตร

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | ราคารวม | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------|---------|-------|------------|------------|------------|-----------|------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | ยอดยกมา | | | | ๖๕,๙๘๔.๗๘ | | ๑๗,๒๑๒.๒๑ | ๘๓,๑๙๖.๙๙ | |
| ๑๒ | ไม้แบบ ๓๐ % | ๔๔.๒๘๐ | ตร.ม. | ๖๒๓.๖๕ | ๒๗,๖๑๕.๒๒ | | | ๒๗,๖๑๕.๒๒ | |
| ๑๒.๑ | ไม้เคร่ายึดแบบ | ๑๓.๒๔๐ | ตร.ม. | ๖๑๔.๓ | ๘,๑๓๓.๓๓ | | - | ๘,๑๓๓.๓๓ | |
| ๑๓ | ค่าแรงงานไม้แบบ | ๑๔๗.๖๐๐ | ตร.ม. | | | ๑๓๓.๐๐ | ๑๙,๖๓๐.๘๐ | ๑๙,๖๓๐.๘๐ | |
| ๑๔ | ตะปู | ๒๖.๘๕๐ | กก. | ๓๒.๓๙ | ๘๖๙.๖๗ | | | ๘๖๙.๖๗ | |
| ๑๕ | เหล็ก L ๕๐ x ๕๐ x ๔ mm. | ๑๖๔.๐๐ | เมตร | ๗๐.๐๙ | ๑๑,๔๙๕.๗๖ | ๓๐% | ๓,๔๔๘.๔๓ | ๑๔,๙๔๓.๑๙ | |
| ๑๖ | ท่อประปา PVC ขนาด ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ | ๕.๐๐ | ท่อน | ๓๔๒.๕๒ | ๑,๗๑๒.๖๐ | | ๕๑๓.๗๘ | ๒,๒๒๖.๓๘ | |
| ๑๖.๑ | ข้อต่อตรง PVC ขนาด ๓ นิ้ว | ๖.๐๐ | ตัว | ๓๙.๙๖ | ๒๓๙.๗๖ | | ๗๑.๙๓ | ๓๑๑.๖๙ | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | ๑๑๖,๐๕๐.๑๓ | | ๔๐,๘๗๗.๑๕ | ๑๕๖,๙๒๗.๒๗ | |

୧.୧୩୫

୩.୧୩୭

୦.୧୩୯

୧.୧୩୯

୧୩.୧୩୯

୧୩.୧୩୯

୩.୧୩୯

୧୩.୧୩୯

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปร. ๕ (ก)

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบถนนสายหลัก บ้านต้นแก้ว หมู่ที่ ๑

ตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง บ้านต้นแก้ว หมู่ที่ ๑ ตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทด-๕-๓๐๑)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง

แบบ ปร.๔ ที่แนบ มีจำนวน ๒ หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ระยะเวลาดำเนินการ ๕๑ วัน

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|-----------------------|---------------------------------|--------------|----------|-------------------|----------|
| ๑ | งาน/กลุ่มงาน อาคาร | ๑๕๖,๙๒๗.๒๗ | ๑.๒๗๒๖ | ๑๙๙,๗๐๕.๖๕ | |
| ๒ | งาน/กลุ่มงาน ทาง | | | | |
| ๓ | งาน/กลุ่มงาน ชลประทาน | | | | |
| ๔ | งาน/กลุ่มงาน สะพานและท่อเหลี่ยม | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก ๐ % | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ % | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % | | | | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | ๑๙๙,๗๐๕.๖๕ | |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน ๔๑.๐๐ เมตร เฉลี่ย ๔,๘๗๐.๘๖ บาท/เมตร.

(.....นางนรีชา สมถวิล.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....นายอนุชา ปากองวัน.....)

นายช่างโยธา

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....นางปราลิตรา นพศิริ.....)

นักทรัพยากรบุคคล

กรรมการกำหนดราคากลาง

|

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.๖ แผ่นที่ ๑/๑

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบถนนสายหลัก บ้านต้นแก้ว หมู่ที่ ๑

ตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง บ้านต้นแก้ว หมู่ที่ ๑ ตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทด-๕-๓๐๑)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง

แบบ ปร.๔ และ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๑ ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ระยะเวลาดำเนินการ ๕๑ วัน

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|--|-------------|----------|
| ๑ | งาน/กลุ่มงาน อาคาร | ๑๙๙,๗๐๕.๖๕ | |
| ๒ | งาน/กลุ่มงาน ทาง | | |
| ๓ | งาน/กลุ่มงาน ซลประทาน | | |
| ๔ | งาน/กลุ่มงาน สะพานและท่อเหลี่ยม | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง | ๑๙๙,๗๐๕.๖๕ | |
| | ราคากลาง | ๑๙๙,๗๐๐.๐๐ | |
| | ราคากลาง (.....หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน.....) | | |

(.....นางนรีชา สมถวิล.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....นายอนุชา ปากองวัน.....)

นายช่างโยธา

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....นางปราลิตรา นพศิริ.....)

นักทรัพยากรบุคคล

กรรมการกำหนดราคากลาง

|