



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง
เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด บ้านหนองโหลง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิดถนนสายหลัก บ้านหนองโหลง หมู่ที่ ๓ ตำบลขุนคอง ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๕๙.๐๐ เมตร (ต่อเชื่อมรางระบายน้ำเดิม ซอย ๘ เชื่อมซอย ๙) ตามแบบเลขที่ ทถ-๕-๓๐๑ ของมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (กรมทางหลวงชนบท) ระยะเวลาดำเนินการ ๕๑ วัน งบประมาณ ๑๙๗,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ราคากลาง เป็นเงิน ๑๙๗,๒๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีความสมบูรณ์ดังนี้

๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นขอสอบราคา

๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคากันอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้

๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นกัน

๕. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๙๘,๐๐๐.- บาท

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๗-๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ กองคลัง อบต.ขุนคอง และในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. ณ ที่ว่าการอำเภอหางดง (ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ) และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจ ติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาก่อสร้างในราคาชุดละ ๔๐๐.- บาท ได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง ตั้งแต่วันที่ ๑๗-๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๐๒-๒๙๙๕ ต่อ ๑๘ ในวันและเวลาราชการ และ เว็บไซต์ อบต.ขุนคอง : www.khunkhong.go.th/map.php

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(ลงชื่อ)

(นายเลิศ ปิ่นใจดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด เลียบถนนสายหลักบ้านหนองโง้ง หมู่ที่ ๓.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....อำเภอหาดง.....
- ๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร.....๑๙๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน).....
- ๓ ลักษณะงาน
โดยสังเขป.....รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๕๙.๐๐ เมตร
ตามแบบ ทถ-๕-๓๐๑.....
- ๔ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙..... เป็นเงิน.....๑๙๗,๒๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน).....
- ๕ บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (ปร.๖)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๕.๓ แบบเสนอรายการ ปริมาณ และราคา (ปร.๔)
 - ๕.๔ บัญชีราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างฯ ของจังหวัดเชียงใหม่ เดือน มกราคม ปี ๒๕๕๙
 - ๕.๕ บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการฯ ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘
 - ๕.๖ ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
 - ๕.๗ ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง
- ๖ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นางนীরชา สมถวิล
 - ๖.๒ นายอนุชา ปากองวัน
 - ๖.๓ นางปราลิตรา นพศิริ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการงานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู

แบบเลขที่ (ทถ-๕-๓๐๑)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนสายหลัก หมู่ที่ ๓ ตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

คำนวณราคากลางโดย นายอนุชา ปากองวัน

ขนาดรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ๐.๕๐ x ๐.๓๐ เมตร ยาว ๕๙.๐๐ เมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๑	ดินขุด	๒๘.๙๑	ลบ.ม.		-	๑๒๕.๐๐	๓,๖๑๓.๗๕	๓,๖๑๓.๗๕	
๒	ทรายรองพื้น	๔.๑๓	ลบ.ม.	๔๗๐.๒๘	๑,๙๔๒.๒๖	๙๑.๐๐	๓๗๕.๘๓	๒,๓๑๘.๐๙	
๓	คอนกรีตหยาบ	๒.๓๖	ลบ.ม.			๓๙๘.๐๐	๙๓๙.๒๘	๙๓๙.๒๘	
๓.๑	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	๑๒.๒๗	ถุง	๑๖๘.๘๐	๒,๐๗๑.๕๑			๒,๐๗๑.๕๑	
๓.๒	ทรายหยาบ	๑.๔๖	ลบ.ม.	๔๗๐.๒๘	๖๘๘.๑๑			๖๘๘.๑๑	
๓.๓	หินย่อยเบอร์ ๑	๒.๔๓	ลบ.ม.	๕๔๒.๖๒	๑,๓๑๙.๐๐			๑,๓๑๙.๐๐	
๔	คอนกรีต ๑ : ๒ : ๔	๑๔.๑๖	ลบ.ม.			๔๓๖.๐๐	๖,๑๗๓.๗๖	๖,๑๗๓.๗๖	
๔.๑	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	๙๕.๑๖	ถุง	๑๖๘.๘๐	๑๖,๐๖๒.๒๐			๑๖,๐๖๒.๒๐	
๔.๒	ทรายหยาบ	๘.๕๐	ลบ.ม.	๔๗๐.๒๘	๓,๙๙๕.๕๐			๓,๙๙๕.๕๐	
๔.๓	หินย่อยเบอร์ ๑	๑๕.๔๓	ลบ.ม.	๕๔๒.๖๒	๘,๓๗๕.๐๑			๘,๓๗๕.๐๑	
๕	เหล็ก RB ๖ mm. (SR ๒๔)	๐.๓๕๔	ตัน	๒๑,๗๒๘.๙๘	๗,๖๙๒.๐๖	๔,๑๐๐.๐๐	๑,๔๕๑.๔๐	๙,๑๙๓.๕๖	
๖	เหล็ก RB ๙ mm. (SR ๒๔)	๑.๐๖๒	ตัน	๒๑,๐๒๘.๐๔	๒๒,๓๓๑.๗๘	๔,๑๐๐.๐๐	๔,๓๕๔.๒๐	๒๖,๖๘๕.๙๘	
	รวม				๖๔,๔๗๗.๔๓		๑๖,๙๐๘.๒๒	๘๑,๓๘๕.๖๕	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการงานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู

แบบเลขที่ (ทถ-๕-๓๐๑)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนสายหลัก หมู่ที่ ๓ ตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

คำนวณราคากลางโดย นายอนุชา ปากองวัน

ขนาดรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ๐.๕๐ x ๐.๓๐ เมตร ยาว ๕๙.๐๐ เมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				๖๔,๔๗๗.๔๓		๑๖,๙๐๘.๒๒	๘๑,๓๘๕.๖๕	
๗	ลวดผูกเหล็ก	๒๘.๙๑	กก.	๓๐.๓๗	๘๗๘.๐๐			๘๗๘.๐๐	
๘	ไม้แบบ ๓๐ %	๓๕.๔๐	ตร.ม.	๖๒๓.๖๕	๒๒,๐๗๗.๒๑			๒๒,๐๗๗.๒๑	
๘.๑	ไม้เคร้ายึดแบบ	๑๐.๖๒	ตร.ม.	๖๑๔.๓	๖,๕๒๓.๘๗			๖,๕๒๓.๘๗	
๘.๒	ค่าแรงงานไม้แบบ	๑๑๘.๐๐	ตร.ม.			๑๓๓.๐๐	๑๕,๖๙๔.๐๐	๑๕,๖๙๔.๐๐	
๙	ตะปู	๒๓.๖๐	กก.	๓๒.๓๙	๗๖๔.๔๐			๗๖๔.๔๐	
๑๐	เหล็ก L ๕๐ x ๕๐ x ๔ mm.	๒๓๖.๐๐	ม	๗๐.๐๙	๑๖,๕๔๑.๒๔	๓๐%	๒๑.๐๓	๑๖,๕๖๒.๒๗	
๑๑	ท่อ PVC ขนาด ๔ นิ้ว	๑๔.๐๐	ท่อน	๕๕๓.๒๗	๗,๗๔๕.๗๘		๒,๓๒๓.๗๓	๑๐,๐๖๙.๕๑	
๑๒	ข้อต่อ PVC ๔ นิ้ว	๑๕.๐๐	ท่อน	๗๑.๗๓	๑,๐๗๕.๙๕			๑,๐๗๕.๙๕	
	รวม				๑๒๐,๐๘๓.๘๘		๓๔,๙๔๖.๙๘	๑๕๕,๐๓๐.๘๖	

ความยาว

๕๙

๑,๖๑๖.๐๐

๒.๓๖๐

๑๒.๒๗

๑.๔๖๓๒

๒.๔๓

๑๔.๑๖

๙๕.๑๕๕๒

๘.๔๙๖

๑๕.๔๓๔๔

ความยาว

๕๙

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปร. ๕ (ก)

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบถนนสายหลัก บ้านหนองโฆง หมู่ที่ ๓

ตำบลขุนคอง อำเภอดง จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองโฆง หมู่ที่ ๓ ตำบลขุนคอง อำเภอดง จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทถ-๕-๓๐๑)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง

แบบ ปร.๔ ที่แนบ มีจำนวน ๒ หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ระยะเวลาดำเนินการ ๕๑ วัน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งาน/กลุ่มงาน อาคาร	๑๕๕,๐๓๐.๘๖	๑.๒๗๒๖	๑๙๗,๒๙๒.๒๗	
๒	งาน/กลุ่มงาน ทาง				
๓	งาน/กลุ่มงาน ชลประทาน				
๔	งาน/กลุ่มงาน สะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
รวมค่าก่อสร้าง				๑๙๗,๒๙๒.๒๗	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน ๕๙.๐๐ เมตร เฉลี่ย ๓,๓๔๓.๙๓ บาท/เมตร.

(.....นางนรีชา สมถวิล.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....นายอนุชา ปากองวัน.....)

นายช่างโยธา

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....นางปราลิตรา นพศิริ.....)

นักทรัพยากรบุคคล

กรรมการกำหนดราคากลาง

|

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.๖ แผ่นที่ ๑/๑

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบถนนสายหลัก บ้านหนองไขง หมู่ที่ ๓

ตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองไขง หมู่ที่ ๓ ตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทถ-๕-๓๐๑)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง

แบบ ปร.๔ และ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๑ ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ระยะเวลาดำเนินการ ๕๑ วัน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งาน/กลุ่มงาน อาคาร	๑๙๗,๒๙๒.๒๗	
๒	งาน/กลุ่มงาน ทาง		
๓	งาน/กลุ่มงาน ชลประทาน		
๔	งาน/กลุ่มงาน สะพานและท่อเหลี่ยม		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	๑๙๗,๒๙๒.๒๗	
	ราคากลาง	๑๙๗,๒๐๐.๐๐	
	ราคากลาง (.....หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน.....)		

(.....นางนรีชา สมถวิล.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....นายอนุชา ปากองวัน.....)

นายช่างโยธา

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....นางปราลิตรา นพศิริ.....)

นักทรัพยากรบุคคล

กรรมการกำหนดราคากลาง

|