



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง

เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูแบบมีฝาปิด ซอยสี่ บ้านท่าขุนคอง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูแบบมีฝาปิด บริเวณซอย ๔ บ้านท่าขุนคอง หมู่ที่ ๗ ตำบลขุนคอง ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ความสูง ๐.๓๐ เมตร ความยาว ๕๙.๐๐ เมตร และบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ความยาว ๐.๘๐ เมตร ความสูง ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ ตามแบบเลขที่ ทถ-๕-๓๐๑ ของแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กรมทางหลวงชลบท) ระยะเวลาดำเนินการ ๕๑ วันงบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนบาทถ้วน)

ราคากลาง เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีความสมบูรณ์ดังนี้

๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคากันอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นกัน
๕. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐.- บาท

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ถึงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ กองคลัง อบต.ขุนคอง และในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. ณ ที่ว่าการอำเภอหางดง (ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ) และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจ ติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาก่อสร้างในราคาชุดละ ๕๐๐.- บาท ได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม ถึงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๕๓๐๒-๒๙๙๕ ต่อ ๑๘ ในวันและเวลาราชการ และ เว็บไซต์ อบต.ขุนคอง : www.khunkhong.go.th/map.php

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(ลงชื่อ)

(นายเลิศ ปันใจดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด บริเวณซอย ๔ บ้านท่าขุนคอง หมู่ที่ ๗.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....อำเภอหาดง.....
- ๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร.....๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน).....
- ๓ ลักษณะงาน
โดยสังเขป.....รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๕๙.๐๐ เมตร
พร้อมบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๐.๘๐ เมตร ความสูง ๑.๑๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ ตามแบบ ทถ-๕-๓๐๑..
- ๔ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙..... เป็นเงิน.....๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน).....
- ๕ บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (ปร.๖)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๕.๓ แบบเสนอรายการ ปริมาณ และราคา (ปร.๔)
 - ๕.๔ บัญชีราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างฯ ของจังหวัดเชียงใหม่ เดือน มกราคม ปี ๒๕๕๙
 - ๕.๕ บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการฯ ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘
 - ๕.๖ ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
 - ๕.๗ ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง
- ๖ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นางนිරชา สมถวิล
 - ๖.๒ นายอนุชา ปากองวัน
 - ๖.๓ นางปราลิตรา นพศิริ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการงานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู

แบบเลขที่ (ทถ-๕-๓๐๑)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณซอย ๔ บ้านท่าขุนคอง หมู่ที่ ๗ ตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

คำนวณราคากลางโดย นายอนุชา ปากองวัน

ขนาดรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ๐.๕๐ x ๐.๓๐ เมตร ยาว ๕๙.๐๐ เมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๑	ดินขุด	๒๘.๙๑	ลบ.ม.		-	๑๒๕.๐๐	๓,๖๑๓.๗๕	๓,๖๑๓.๗๕	
๒	ทรายรองพื้น	๔.๑๓	ลบ.ม.	๔๗๐.๒๘	๑,๙๔๒.๒๖	๙๑.๐๐	๓๗๕.๘๓	๒,๓๑๘.๐๙	
๓	คอนกรีตหยาบ	๒.๓๖	ลบ.ม.			๓๙๘.๐๐	๙๓๙.๒๘	๙๓๙.๒๘	
๓.๑	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	๑๒.๒๗	ถุง	๑๖๘.๘๐	๒,๐๗๑.๕๑			๒,๐๗๑.๕๑	
๓.๒	ทรายหยาบ	๑.๔๖	ลบ.ม.	๔๗๐.๒๘	๖๘๘.๑๑			๖๘๘.๑๑	
๓.๓	หินย่อยเบอร์ ๑	๒.๔๓	ลบ.ม.	๕๕๒.๖๒	๑,๓๕๑.๐๐			๑,๓๕๑.๐๐	
๔	คอนกรีต ๑ : ๒ : ๔	๑๔.๑๖	ลบ.ม.			๔๓๖.๐๐	๖,๑๗๓.๗๖	๖,๑๗๓.๗๖	
๔.๑	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	๙๕.๑๖	ถุง	๑๖๘.๘๐	๑๖,๐๖๒.๒๐			๑๖,๐๖๒.๒๐	
๔.๒	ทรายหยาบ	๘.๕๐	ลบ.ม.	๔๗๐.๒๘	๓,๙๙๕.๕๐			๓,๙๙๕.๕๐	
๔.๓	หินย่อยเบอร์ ๑	๑๕.๔๓	ลบ.ม.	๕๕๒.๖๒	๘,๓๗๕.๐๑			๘,๓๗๕.๐๑	
๕	เหล็ก RB ๖ mm. (SR ๒๔)	๐.๓๕๔	ตัน	๒๑,๗๒๘.๙๘	๗,๖๕๒.๐๖	๔,๑๐๐.๐๐	๑,๔๕๑.๔๐	๙,๑๕๓.๔๖	
๖	เหล็ก RB ๙ mm. (SR ๒๔)	๑.๐๖๒	ตัน	๒๑,๐๒๘.๐๔	๒๒,๓๓๑.๗๘	๔,๑๐๐.๐๐	๔,๓๕๔.๒๐	๒๖,๖๘๕.๙๘	
	รวม				๖๔,๔๗๗.๔๓		๑๖,๙๐๘.๒๒	๘๑,๓๘๕.๖๕	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการงานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู

แบบเลขที่ (ทถ-๕-๓๐๑)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณซอย ๔ บ้านท่าขุนคอง หมู่ที่ ๗ ตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

คำนวณราคากลางโดย นายอนุชา ปากองวัน

ขนาดรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ๐.๕๐ x ๐.๓๐ เมตร ยาว ๕๙.๐๐ เมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				๖๔,๔๗๗.๔๓		๑๖,๙๐๘.๒๒	๘๑,๓๘๕.๖๕	
๗	ลวดผูกเหล็ก	๒๘.๙๑	กก.	๓๐.๓๗	๘๗๘.๐๐			๘๗๘.๐๐	
๘	ไม้แบบ ๓๐ %	๓๕.๔๐	ตร.ม.	๖๒๓.๖๕	๒๒,๐๗๗.๒๑			๒๒,๐๗๗.๒๑	
๘.๑	ไม้เคร่ายึดแบบ	๑๐.๖๒	ตร.ม.	๖๑๔.๓๐	๖,๕๒๓.๘๗			๖,๕๒๓.๘๗	
๘.๒	ค่าแรงงานไม้แบบ	๑๑๘.๐๐	ตร.ม.			๑๓๓.๐๐	๑๕,๖๙๔.๐๐	๑๕,๖๙๔.๐๐	
๙	ตะปู	๒๓.๖๐	กก.	๓๒.๓๙	๗๖๔.๔๐			๗๖๔.๔๐	
๑๐	เหล็ก L ๕๐ x ๕๐ x ๔ mm.	๒๓๖.๐๐	ม	๗๐.๐๙	๑๖,๕๔๑.๒๔	๓๐%	๒๑.๐๓	๑๖,๕๖๒.๒๗	
๑๑	ท่อ PVC ขนาด ๒ นิ้ว	๑๔.๐๐	ท่อน	๑๕๖.๕๔	๒,๑๙๑.๕๖		๖๕๗.๔๗	๒,๘๔๙.๐๓	
๑๒	ข้อต่อ PVC ๒ นิ้ว	๑๕.๐๐	ท่อน	๑๔.๙๕	๒๒๔.๒๕			๒๒๔.๒๕	
	รวม				๑๑๓,๖๗๗.๙๖		๓๓,๒๘๐.๗๒	๑๔๖,๙๕๘.๖๗	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการงานก่อสร้างวางระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู

แบบเลขที่ (ทถ-๕-๓๐๑)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณซอย ๔ บ้านท่าขุนคอง หมู่ที่ ๗ ตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

คำนวณราคากลางโดย นายอนุชา ปากองวัน

งานบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๐.๘๐ x ๐.๘๐ ลึก ๑.๑๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๑	ดินขุด	๑.๖๙	ลบ.ม.		-	๑๔๘.๐๐	๒๕๐.๗๑	๒๕๐.๗๑	
๒	ทรายรองพื้น	๐.๑๒	ลบ.ม.	๔๗๐.๒๘	๕๖.๙๐	๙๑.๐๐	๑๑.๐๑	๖๗.๙๑	
๓	คอนกรีตหยาบ	๐.๐๖	ลบ.ม.			๓๙๘.๐๐	๒๓.๘๘	๒๓.๘๘	
๓.๑	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	๐.๓๑	ถุง	๑๖๘.๘๐	๕๒.๖๗			๕๒.๖๗	
๓.๒	ทรายหยาบ	๐.๐๔	ลบ.ม.	๔๗๐.๒๘	๑๗.๔๙			๑๗.๔๙	
๓.๓	หินย่อยเบอร์ ๑	๐.๐๖	ลบ.ม.	๕๔๒.๖๒	๓๓.๕๓			๓๓.๕๓	
๔	คอนกรีต ๑ : ๒ : ๔	๐.๘๔	ลบ.ม.			๔๓๖.๐๐	๓๖๖.๖๘	๓๖๖.๖๘	
๔.๑	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	๕.๖๕	ถุง	๑๖๘.๘๐	๙๕๓.๙๘			๙๕๓.๙๘	
๔.๒	ทรายหยาบ	๐.๕๐	ลบ.ม.	๔๗๐.๒๘	๒๓๗.๓๐			๒๓๗.๓๐	
๔.๓	หินย่อยเบอร์ ๑	๐.๙๒	ลบ.ม.	๕๔๒.๖๒	๔๙๗.๔๑			๔๙๗.๔๑	
๕	เหล็ก RB ๙ mm. (SR ๒๔)	๐.๐๖๑	ตัน	๒๑,๐๒๘.๐๔	๑,๒๙๑.๑๒	๔,๑๐๐.๐๐	๒๕๑.๗๔	๑,๕๔๒.๘๖	
๗	ลวดผูกเหล็ก	๑.๒๒	กก.	๓๐.๓๗	๓๗.๐๕			๓๗.๐๕	
๘	ไม้แบบ ๓๐ %	๒.๖๔	ตร.ม.	๖๒๓.๖๕	๑,๖๔๖.๔๔			๑,๖๔๖.๔๔	
	รวม				๔,๘๒๓.๙๐		๙๐๔.๐๒	๕,๗๒๗.๙๒	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการงานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู

แบบเลขที่ (ทถ-๕-๓๐๑)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณซอย ๔ บ้านท่าขุนคอง หมู่ที่ ๗ ตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

คำนวณราคากลางโดย นายอนุชา ปากองวัน

งานบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๐.๘๐ x ๐.๘๐ ลึก ๑.๑๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				๔,๘๒๓.๙๐		๙๐๔.๐๒	๕,๗๒๗.๙๒	
๘.๑	ไม้เคร่ายึดแบบ	๐.๗๙	ตร.ม.	๖๑๔.๓	๔๘๖.๕๓			๔๘๖.๕๓	
๘.๒	ค่าแรงงานไม้แบบ	๘.๘๐	ตร.ม.			๑๓๓.๐๐	๑,๑๗๐.๔๐	๑,๑๗๐.๔๐	
๙	ตะปู	๒๓.๒๐	กก.	๓๒.๓๙	๗๕๑.๔๕			๗๕๑.๔๕	
๑๐	เหล็ก L ๕๐ x ๕๐ x ๖ mm.	๓.๖๐	ม.	๙๖.๕๗	๓๔๗.๖๕	๓๐%	๑๐๔.๓๐	๔๕๑.๙๕	
๑๑	เหล็กแผ่น ขนาด ๐.๑๐ x ๐.๐๑๐ ม.	๕.๕๓	ม.	๑๐๐.๐๐	๕๕๓.๐๐	๓๐%	๑๖๕.๙๐	๗๑๘.๙๐	
๑๒	เหล็กแผ่น ขนาด ๐.๐๕ x ๐.๐๐๕ ม.	๑๘.๑๗	ม.	๓๘.๓๓	๖๙๖.๔๖	๓๐%	๒๐๘.๙๔	๙๐๕.๓๙	
	รวม				๗,๖๕๘.๙๘		๒,๕๕๓.๕๕	๑๐,๒๑๒.๕๓	

ความยาว

๕๙

๑,๖๑๖.๐๐

๒.๓๖๐

๑๒.๒๗

๑.๔๖๓๒

๒.๔๓

๑๔.๑๖

๙๕.๑๕๕๒

๘.๔๙๖

๑๕.๔๓๔๔

ความยาว

๕๙

๑,๖๑๖.๐๐

๐.๐๖๐

๐.๓๑

๐.๐๓๗๒

๐.๐๖

๐.๘๔

๕.๖๕๑๕๒

๐.๕๐๔๖

๐.๙๑๖๖๙

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปร. ๕ (ก)

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบถนนซอย ๔ บ้านท่าขุนคอง หมู่ที่ ๗

ตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณซอย ๔ บ้านท่าขุนคอง หมู่ที่ ๗ ตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทถ-๕-๓๐๑)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง

แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๕ หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ระยะเวลาดำเนินการ ๕๑ วัน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งาน/กลุ่มงาน อาคาร	๑๕๗,๑๗๑.๒๑	๑.๒๗๒๖	๒๐๐,๐๑๖.๐๘	
๒	งาน/กลุ่มงาน ทาง				
๓	งาน/กลุ่มงาน ชลประทาน				
๔	งาน/กลุ่มงาน สะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
รวมค่าก่อสร้าง				๒๐๐,๐๑๖.๐๘	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน ๕๙.๐๐ เมตร เฉลี่ย ๓,๓๙๐.๑๐ บาท/เมตร.

(.....นางนිරชา สมถวิล.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....นายอนุชา ปากองวัน.....)

นายช่างโยธา

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....นางปราลิตรา นพศิริ.....)

นักทรัพยากรบุคคล

กรรมการกำหนดราคากลาง

|

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.๖ แผ่นที่ ๑/๑

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบถนนซอย ๔ บ้านท่าขุนคอง หมู่ที่ ๗

ตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณซอย ๔ บ้านท่าขุนคอง หมู่ที่ ๗ ตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทถ-๕-๓๐๑)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง

แบบ ปร.๔ และ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๑ ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ระยะเวลาดำเนินการ ๕๑ วัน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งาน/กลุ่มงาน อาคาร	๒๐๐,๐๑๖.๐๘	
๒	งาน/กลุ่มงาน ทาง		
๓	งาน/กลุ่มงาน ชลประทาน		
๔	งาน/กลุ่มงาน สะพานและท่อเหลี่ยม		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	๒๐๐,๐๑๖.๐๘	
	ราคากลาง	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	
	ราคากลาง (.....สองแสนบาทถ้วน.....)		

(.....นางนรีชา สมถวิล.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....นายอนุชา ปากองวัน.....)

นายช่างโยธา

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....นางปราลิตรา นพศิริ.....)

นักทรัพยากรบุคคล

กรรมการกำหนดราคากลาง

|