



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง

เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูแบบมีปิด ขอย ๓ บ้านแพะใหม่

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูแบบมีฝาปิด บริเวณขอย ๓ บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ ๙ ตำบลขุนคอง ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ความสูง ๐.๓๐ เมตร ความยาว ๖๒.๐๐ เมตร ตามแบบเลขที่ ทถ-๕-๓๐๑ ของแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กรมทางหลวงชนบท) ระยะเวลาดำเนินการ ๕๑ วันงบประมาณ ๑๙๙,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ราคากลาง เป็นเงิน ๑๙๘,๙๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีความสมบูรณ์ดังนี้


๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคากันอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้

๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นกัน

๕. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๙๙,๐๐๐.- บาท

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น.- ๑๑.๐๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ถึงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ กองคลัง อบต.ขุนคอง และในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. ณ ที่ว่าการอำเภอหางดง (ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ) และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจ ติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาก่อสร้างในราคาชุดละ ๔๐๐.- บาท ได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม ถึงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๕๓๐๒-๒๙๙๕ ต่อ ๑๘ ในวันและเวลาราชการ และ เว็บไซต์ www.khunkhong.go.th/map.php : 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(ลงชื่อ)

(นายเลิศ บันใจดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด บริเวณ ซอย ๓ หมู่ที่ ๙.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....อำเภอหาดง.....
- ๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร.....๑๙๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน).....
- ๓ ลักษณะงาน
โดยสังเขป.....รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๖๒.๐๐ เมตร
ตามแบบ ทถ-๕-๓๐๑.....
- ๔ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙..... เป็นเงิน.....๑๙๘,๙๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน).....
- ๕ บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (ปร.๖)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๕.๓ แบบเสนอรายการ ปริมาณ และราคา (ปร.๔)
 - ๕.๔ บัญชีราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างฯ ของจังหวัดเชียงใหม่ เดือน มกราคม ปี ๒๕๕๙
 - ๕.๕ บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการฯ ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘
 - ๕.๖ ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
 - ๕.๗ ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง
- ๖ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นางนীরชา สมถวิล
 - ๖.๒ นายอนุชา ปากองวัน
 - ๖.๓ นางปราลิตรา นพศิริ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการงานก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู

แบบเลขที่ (ทถ-๕-๓๐๑)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนซอย ๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

คำนวณราคากลางโดย นายอนุชา ปากองวัน

ขนาดรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ๐.๕๐ x ๐.๓๐ เมตร ยาว ๖๒.๐๐ เมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานรื้อถอนโครงสร้าง	๖.๕๑	ลบ.ม.			๒๗๕.๐๐	๑,๗๙๐.๒๕	๑,๗๙๐.๒๕	
๒	ดินขุด	๓๐.๓๘	ลบ.ม.		-	๑๒๕.๐๐	๓,๗๙๗.๕๐	๓,๗๙๗.๕๐	
๓	ทรายรองพื้น	๔.๓๔	ลบ.ม.	๔๗๐.๒๘	๒,๐๔๑.๐๒	๙๑.๐๐	๓๙๔.๙๔	๒,๔๓๕.๙๖	
๔	คอนกรีตหยาบ	๒.๔๘	ลบ.ม.			๓๙๘.๐๐	๙๘๗.๐๔	๙๘๗.๐๔	
๔.๑	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	๑๒.๙๐	ถุง	๑๖๘.๘๐	๒,๑๗๖.๘๔			๒,๑๗๖.๘๔	
๔.๒	ทรายหยาบ	๑.๕๔	ลบ.ม.	๔๗๐.๒๘	๗๒๓.๑๐			๗๒๓.๑๐	
๔.๓	หินย่อยเบอร์ ๑	๒.๕๕	ลบ.ม.	๕๔๒.๖๒	๑,๓๘๖.๐๗			๑,๓๘๖.๐๗	
๕	คอนกรีต ๑ : ๒ : ๔	๑๔.๘๘	ลบ.ม.			๔๓๖.๐๐	๖,๔๘๗.๖๘	๖,๔๘๗.๖๘	
๕.๑	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	๙๙.๙๙	ถุง	๑๖๘.๘๐	๑๖,๘๗๘.๙๒			๑๖,๘๗๘.๙๒	
๕.๒	ทรายหยาบ	๘.๙๓	ลบ.ม.	๔๗๐.๒๘	๔,๑๙๘.๖๖			๔,๑๙๘.๖๖	
๕.๓	หินย่อยเบอร์ ๑	๑๖.๒๒	ลบ.ม.	๕๔๒.๖๒	๘,๘๐๐.๘๖			๘,๘๐๐.๘๖	
๖	เหล็ก RB ๖ mm. (SR ๒๔)	๐.๓๗๓	ตัน	๒๑,๗๒๘.๙๘	๘,๑๐๔.๙๑	๔,๑๐๐.๐๐	๑,๕๒๙.๓๐	๙,๖๓๔.๒๑	
๗	เหล็ก RB ๙ mm. (SR ๒๔)	๑.๑๑๖	ตัน	๒๑,๐๒๘.๐๔	๒๓,๔๖๗.๒๙	๔,๑๐๐.๐๐	๔,๕๗๕.๖๐	๒๘,๐๔๒.๘๙	
	รวม				๖๗,๗๗๗.๖๘		๑๙,๕๖๒.๓๑	๘๗,๓๓๙.๙๙	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการงานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู

แบบเลขที่ (ทถ-๕-๓๐๑)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนซอย ๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

คำนวณราคากลางโดย นายอนุชา ปากองวัน

ขนาดรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ๐.๕๐ x ๐.๓๐ เมตร ยาว ๖๒.๐๐ เมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				๖๗,๗๗๗.๖๘		๑๙,๕๖๒.๓๑	๘๗,๓๓๙.๙๙	
๘	ลวดผูกเหล็ก	๓๐.๓๘	กก.	๓๐.๓๗	๙๒๒.๖๔			๙๒๒.๖๔	
๙	ไม้แบบ ๓๐ %	๓๗.๒๐	ตร.ม.	๖๒๓.๖๕	๒๓,๑๙๙.๗๘			๒๓,๑๙๙.๗๘	
๑๐	ไม้เคร่ายึดแบบ	๑๑.๑๖	ตร.ม.	๖๑๔.๓๐	๖,๘๕๕.๕๙			๖,๘๕๕.๕๙	
๑๐.๑	ค่าแรงงานไม้แบบ	๑๒๔.๐๐	ตร.ม.			๑๓๓.๐๐	๑๖,๔๙๒.๐๐	๑๖,๔๙๒.๐๐	
๑๑	ตะปู	๒๔.๘๐	กก.	๓๒.๓๙	๘๐๓.๒๗			๘๐๓.๒๗	
๑๒	เหล็ก L ๕๐ x ๕๐ x ๔ mm.	๒๔๘.๐๐	ม	๗๐.๐๙	๑๗,๓๘๒.๓๒	๓๐%	๒๑.๐๓	๑๗,๔๐๓.๓๕	
๑๓	ท่อ PVC ขนาด ๒ นิ้ว	๑๕.๐๐	ท่อน	๑๕๖.๕๔	๒,๓๔๘.๑๐		๗๐๔.๔๓	๓,๐๕๒.๕๓	
๑๔	ข้อต่อ PVC ๒ นิ้ว	๑๖.๐๐	ท่อน	๑๔.๙๕	๒๓๙.๒๐			๒๓๙.๒๐	
	รวม				๑๑๙,๕๒๘.๕๘		๓๖,๗๗๙.๗๗	๑๕๖,๓๐๘.๓๕	

ความยาว

๕๙

๑,๖๑๖.๐๐

๒.๔๘๐

๑๒.๙๐

๑.๕๓๗๖

๒.๕๕

๑๔.๘๘

๙๙.๙๙๙๖

๘.๙๒๘

๑๖.๒๑๙๒

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปร. ๕ (ก)

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบถนนซอย ๓ บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ ๙

ตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ ๙ ตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทถ-๕-๓๐๑)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง

แบบ ปร.๔ ที่แนบ มีจำนวน ๒ หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ระยะเวลาดำเนินการ ๕๑ วัน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งาน/กลุ่มงาน อาคาร	๑๕๖,๓๐๘.๓๔	๑.๒๗๒๖	๑๙๘,๙๑๘.๐๐	
๒	งาน/กลุ่มงาน ทาง				
๓	งาน/กลุ่มงาน ชลประทาน				
๔	งาน/กลุ่มงาน สะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
รวมค่าก่อสร้าง				๑๙๘,๙๑๘.๐๐	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน ๖๒.๐๐ เมตร เฉลี่ย ๓,๒๐๘.๓๕ บาท/เมตร.

(.....นางนිරชา สมถวิล.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....นายอนุชา ปากองวัน.....)

นายช่างโยธา

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....นางปราลิตรา นพศิริ.....)

นักทรัพยากรบุคคล

กรรมการกำหนดราคากลาง

|

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.๖ แผ่นที่ ๑/๑

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบถนนซอย ๓ บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ ๙

ตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ ๙ ตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทถ-๕-๓๐๑)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง

แบบ ปร.๔ และ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๑ ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ระยะเวลาดำเนินการ ๕๑ วัน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งาน/กลุ่มงาน อาคาร	๑๙๘,๙๑๘.๐๐	
๒	งาน/กลุ่มงาน ทาง		
๓	งาน/กลุ่มงาน ชลประทาน		
๔	งาน/กลุ่มงาน สะพานและท่อเหลี่ยม		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	๑๙๘,๙๑๘.๐๐	
	ราคากลาง	๑๙๘,๙๐๐.๐๐	
	ราคากลาง (.....หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน.....)		

(.....นางนรีชา สมถวิล.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....นายอนุชา ปากองวัน.....)

นายช่างโยธา

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....นางปราลิตรา นพศิริ.....)

นักทรัพยากรบุคคล

กรรมการกำหนดราคากลาง

|