



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง
เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด บ้านหนองโง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด บริเวณถนนภายในหมู่บ้าน บ้านหนองโงหมู่ที่ ๓ ตำบลขุนคอง (ต่อเชื่อมรางระบายน้ำเดิม) จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ บริเวณถนนภายในหมู่บ้าน (ขอย ๘ เชื่อมขอย ๙) ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร ตามแบบกรมทางหลวงชนบท จุดที่ ๒ บริเวณถนนสายในหมู่บ้าน ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๖๘.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก (สำเร็จรูป) จำนวน ๑ บ่อพัก ตามแบบกรมทางหลวงชนบท ระยะเวลาดำเนินการ ๗๕ วัน งบประมาณ ๒๙๙,๐๐๐.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ราคากลาง เป็นเงิน ๓๐๑,๐๐๐.- บาท (สามแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีความสมบูรณ์ดังนี้

๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
๓. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๔๙,๐๐๐.- บาท

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ถึงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ กองคลัง อบต.ขุนคอง หรือในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ณ ที่ว่าการอำเภอหางดง (ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ) และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจ ติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาก่อสร้างในราคาชุดละ ๔๐๐.- บาท ได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง ตั้งแต่วันที่ ๓๐ สิงหาคม ถึงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๐๒-๒๙๙๕ ต่อ ๑๘ ในวันและเวลาราชการ

เว็บไซต์ อบต.ขุนคอง : www.khunkhong.go.th/map.php

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(ลงชื่อ)

(นายเลิศ ปันใจดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด บริเวณถนนภายในหมู่บ้าน บ้านหนองโฆง หมู่ที่ ๓.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....อบต.ขุนคอง.....
- ๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร.....๒๙๙,๐๐๐..... บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน).....
- ๓ ลักษณะงาน
โดยสังเขป.....รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด จำนวน ๒ จุด (จุดที่ ๑) ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร
(จุดที่ ๒) ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๖๘.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อ คสล.ขนาด ศก.๐.๓๐ ม.ยาว ๕.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป จำนวน ๑.๐๐ บ่อ
- ๔ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙..... เป็นเงิน.....๒๙๙,๐๐๐..... บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน).....
- ๕ บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๕.๒ แบบเสนอรายการ ปริมาณ และราคา (ปร.๔)
 - ๕.๓ บัญชีราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างฯ ของจังหวัดเชียงใหม่ เดือนกรกฎาคม ปี ๒๕๕๙
 - ๕.๔ บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการฯ ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม ๒๕๕๘
 - ๕.๕ ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค เดือน สิงหาคม ๒๕๕๙
 - ๕.๖ ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง
- ๖ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายอนุชา ปากองวัน
 - ๖.๒ นางสาวศิวพร อภิวงค์
 - ๖.๓ นางสาวสุรีย์ เรือนโย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการงานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู

แบบเลขที่ (ทถ-๕-๓๐๑)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง

คำนวณราคากลางโดย นายอนุชา ปากองวัน

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙

ขนาดรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ๐.๕๐ x ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร (จุดที่ ๑)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๑	ดินขุด	๗.๓๕	ลบ.ม.		-	๑๒๕.๐๐	๙๑๘.๗๕	๙๑๘.๗๕	
๒	ทรายรองพื้น	๑.๐๕	ลบ.ม.	๕๑๔.๐๒	๕๓๙.๗๒	๙๑.๐๐	๙๕.๕๕	๖๓๕.๒๗	
๓	คอนกรีตหยาบ	๐.๖๐	ลบ.ม.			๓๙๘.๐๐	๒๓๘.๘๐	๒๓๘.๘๐	
๓.๑	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	๓.๑๒	ถุง	๑๖๘.๘๐	๕๒๖.๖๖			๕๒๖.๖๖	
๓.๒	ทรายหยาบ	๐.๓๗	ลบ.ม.	๕๑๔.๐๒	๑๙๑.๒๒			๑๙๑.๒๒	
๓.๓	หินย่อยเบอร์ ๑	๐.๖๒	ลบ.ม.	๕๕๗.๓๐	๓๔๔.๔๑			๓๔๔.๔๑	
๔	คอนกรีต ๑ : ๒ : ๔	๓.๖๐	ลบ.ม.			๔๓๖.๐๐	๑,๕๖๙.๖๐	๑,๕๖๙.๖๐	
๔.๑	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	๒๔.๑๙	ถุง	๑๖๘.๘๐	๔,๐๘๓.๖๑			๔,๐๘๓.๖๑	
๔.๒	ทรายหยาบ	๒.๑๖	ลบ.ม.	๕๑๔.๐๒	๑,๑๑๐.๒๘			๑,๑๑๐.๒๘	
๔.๓	หินย่อยเบอร์ ๑	๓.๙๒	ลบ.ม.	๕๕๗.๓๐	๒,๑๘๖.๘๕			๒,๑๘๖.๘๕	
๕	เหล็ก RB ๖ mm. (SR ๒๔)	๐.๐๙๐	ตัน	๒๑,๙๑๕.๘๙	๑,๙๗๒.๔๓	๔,๑๐๐.๐๐	๓๖๙.๐๐	๒,๓๔๑.๔๓	
๖	เหล็ก RB ๙ mm. (SR ๒๔)	๐.๒๗๐	ตัน	๒๑,๒๖๑.๖๙	๕,๗๔๐.๖๖	๔,๑๐๐.๐๐	๑,๑๐๗.๐๐	๖,๘๔๗.๖๖	
	รวม				๑๖,๖๙๕.๘๓		๔,๒๙๘.๗๐	๒๐,๙๙๔.๕๓	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการงานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู

แบบเลขที่ (ทถ-๕-๓๐๑)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง

คำนวณราคากลางโดย นายอนุชา ปากองวัน

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙

ขนาดรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ๐.๕๐ x ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร (จุดที่ ๑)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				๑๖,๖๙๕.๘๓		๔,๒๙๘.๗๐	๒๐,๙๙๔.๕๓	
๗	ลวดผูกเหล็ก	๗.๓๕	กก.	๓๐.๓๗	๒๒๓.๒๒			๒๒๓.๒๒	
๘	ไม้แบบ ๓๐ %	๙.๐๐	ตร.ม.	๖๒๓.๖๕	๕,๖๑๒.๘๕			๕,๖๑๒.๘๕	
๘.๑	ไม้เคร้ายึดแบบ	๒.๗๐	ตร.ม.	๖๑๔.๓๐	๑,๖๕๘.๖๑			๑,๖๕๘.๖๑	
๘.๒	ค่าแรงงานไม้แบบ	๓๐.๐๐	ตร.ม.			๑๓๓.๐๐	๓,๙๙๐.๐๐	๓,๙๙๐.๐๐	
๙	ตะปู	๖.๐๐	กก.	๓๒.๓๙	๑๙๔.๓๔			๑๙๔.๓๔	
๑๐	เหล็ก L ๕๐ x ๕๐ x ๔ mm.	๖๐.๐๐	ม	๗๐.๐๙	๔,๒๐๕.๕๐	๓๐%	๒๑.๐๓	๔,๒๒๖.๕๓	
๑๑	ท่อ PVC ขนาด ๔ นิ้ว	๓.๐๐	ท่อน	๕๕๓.๒๗	๑,๖๕๙.๘๑		๔๙๗.๙๔	๒,๑๕๗.๗๕	
๑๒	ข้อต่อ PVC ๔ นิ้ว	๔.๐๐	ท่อน	๗๑.๗๓	๒๘๖.๙๒			๒๘๖.๙๒	
	รวม				๓๐,๕๓๖.๙๘		๘,๘๐๗.๖๗	๓๙,๓๔๔.๖๕	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการงานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู

แบบเลขที่ (ทถ-๕-๓๐๑)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙

คำนวณราคากลางโดย นายอนุชา ปากองวัน

ขนาดรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ๐.๕๐ x ๐.๓๐ เมตร ยาว ๖๘.๐๐ เมตร (จุดที่ ๒)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๑	ดินขุด	๓๓.๒๐	ลบ.ม.		-	๑๒๕.๐๐	๔,๑๕๐.๐๐	๔,๑๕๐.๐๐	
๒	ทรายรองพื้น	๔.๗๖	ลบ.ม.	๕๑๔.๐๒	๒,๔๔๖.๗๔	๙๑.๐๐	๔๓๓.๑๖	๒,๘๗๙.๙๐	
๓	คอนกรีตหยาบ	๒.๗๒	ลบ.ม.			๓๙๘.๐๐	๑,๐๘๒.๕๖	๑,๐๘๒.๕๖	
๓.๑	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	๑๔.๑๔	ถุง	๑๖๘.๘๐	๒,๓๘๗.๕๑			๒,๓๘๗.๕๑	
๓.๒	ทรายหยาบ	๑.๖๙	ลบ.ม.	๕๑๔.๐๒	๘๖๖.๘๔			๘๖๖.๘๔	
๓.๓	หินย่อยเบอร์ ๑	๒.๘๐	ลบ.ม.	๕๕๗.๓๐	๑,๕๖๑.๓๓			๑,๕๖๑.๓๓	
๔	คอนกรีต ๑ : ๒ : ๔	๑๖.๓๒	ลบ.ม.			๔๓๖.๐๐	๗,๑๑๕.๕๒	๗,๑๑๕.๕๒	
๔.๑	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	๑๐๙.๖๗	ถุง	๑๖๘.๘๐	๑๘,๕๑๒.๓๖			๑๘,๕๑๒.๓๖	
๔.๒	ทรายหยาบ	๙.๗๙	ลบ.ม.	๕๑๔.๐๒	๕,๐๓๓.๒๘			๕,๐๓๓.๒๘	
๔.๓	หินย่อยเบอร์ ๑	๑๗.๗๙	ลบ.ม.	๕๕๗.๓๐	๙,๙๑๓.๗๐			๙,๙๑๓.๗๐	
๕	เหล็ก RB ๖ mm. (SR ๒๔)	๐.๔๑๐	ตัน	๒๑,๙๑๕.๘๙	๘,๙๘๕.๕๑	๔,๑๐๐.๐๐	๑,๖๘๑.๐๐	๑๐,๖๖๖.๕๑	
๖	เหล็ก RB ๙ mm. (SR ๒๔)	๑.๒๒๐	ตัน	๒๑,๒๖๑.๖๙	๒๕,๙๓๙.๒๖	๔,๑๐๐.๐๐	๕,๐๐๒.๐๐	๓๐,๙๔๑.๒๖	
	รวม				๗๕,๖๔๖.๕๔		๑๙,๔๖๔.๒๔	๙๕,๑๑๐.๗๘	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการงานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู

แบบเลขที่ (ทถ-๕-๓๐๑)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง

คำนวณราคากลางโดย นายอนุชา ปากองวัน

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙

ขนาดรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ๐.๕๐ x ๐.๓๐ เมตร ยาว ๖๘.๐๐ เมตร (จุดที่ ๒)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				๗๕,๖๔๖.๕๔		๑๙,๔๖๔.๒๔	๙๕,๑๑๐.๗๘	
๗	ลวดผูกเหล็ก	๓๓.๓๒	กก.	๓๐.๓๗	๑,๐๑๑.๙๓			๑,๐๑๑.๙๓	
๘	ไม้แบบ ๓๐ %	๔๐.๘๐	ตร.ม.	๖๒๓.๖๕	๒๕,๔๔๔.๙๒			๒๕,๔๔๔.๙๒	
๘.๑	ไม้เคร้ายึดแบบ	๑๒.๒๔	ตร.ม.	๖๑๔.๓๐	๗,๕๑๙.๐๓			๗,๕๑๙.๐๓	
๘.๒	ค่าแรงงานไม้แบบ	๑๓๖.๐๐	ตร.ม.			๑๓๓.๐๐	๑๘,๐๘๘.๐๐	๑๘,๐๘๘.๐๐	
๙	ตะปู	๒๗.๒๐	กก.	๓๒.๓๙	๘๘๑.๐๑			๘๘๑.๐๑	
๑๐	เหล็ก L ๕๐ x ๕๐ x ๔ mm.	๒๗๒.๐๐	ม	๗๐.๐๙	๑๙,๐๖๔.๔๘	๓๐%	๒๑.๐๓	๑๙,๐๘๕.๕๑	
๑๑	ท่อ PVC ขนาด ๔ นิ้ว	๑๗.๐๐	ท่อน	๕๕๓.๒๗	๙,๔๐๕.๕๙		๒,๘๒๑.๖๘	๑๒,๒๒๗.๒๗	
๑๒	ข้อต่อ PVC ๔ นิ้ว	๑๘.๐๐	ท่อน	๗๑.๗๓	๑,๒๙๑.๑๔			๑,๒๙๑.๑๔	
	รวม				๑๔๐,๒๖๔.๖๔		๔๐,๓๙๔.๙๔	๑๘๐,๖๕๙.๕๘	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการงานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู

แบบเลขที่ (ทถ-๕-๓๐๑)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง

คำนวณราคากลางโดย นายอนุชา ปากองวัน

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙

วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก.๐.๓๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานรื้อถอนโครงสร้าง	๒.๕๐	ตร.ม.			๗๐.๐๐	๑๗๕.๐๐	๑๗๕.๐๐	
๒	ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กชั้น ๓ ศก. ๐.๓๐ ม.	๕.๐๐	ท่อน	๒๖๔.๐๒	๑,๓๒๐.๑๐	๖๑.๕๙	๓๐๗.๙๕	๑,๖๒๘.๐๕	
๓	ขุดดิน	๑.๒๕	ลบ.ม.		-	๑๔๘.๐๐	๑๘๕.๐๐	๑๘๕.๐๐	
๔	ทรายถม	๑.๗๐	ลบ.ม.	๓๗๓.๘๓	๖๓๕.๕๑	๙๙.๐๐	๑๖๘.๓๐	๘๐๓.๘๑	
๕	ทรายรองพื้น	๐.๑๘	ลบ.ม.	๕๑๔.๐๒	๘๙.๙๕	๙๑.๐๐	๑๕.๙๓	๑๐๕.๘๘	
๖	คอนกรีตหยาบ ๑ : ๓ : ๕	๐.๑๐	ลบ.ม.			๓๙๘.๐๐	๓๙.๘๐	๓๙.๘๐	
๗	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	๐.๕๒	ถุง	๑๖๘.๘๐	๘๗.๗๘			๘๗.๗๘	
๘	ทรายหยาบ	๐.๐๖	ลบ.ม.	๕๑๔.๐๒	๓๐.๘๔			๓๐.๘๔	
๙	หินย่อยเบอร์ ๑	๐.๑๑	ลบ.ม.	๕๕๗.๓๐	๖๐.๑๙			๖๐.๑๙	
๑๐	ปูนคากท่อ	๐.๔๗	ตร.ม.	๘๘.๕๕	๔๑.๖๒	๒๖.๐๐	๑๒.๒๒	๕๓.๘๔	
๑๑	คอนกรีต ๑ : ๒ : ๔	๐.๓๐	ลบ.ม.		-	๔๓๖.๐๐	๑๓๐.๘๐	๑๓๐.๘๐	
๑๒	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	๒.๐๖	ถุง	๑๖๘.๘๐	๓๔๗.๓๙		-	๓๔๗.๓๙	
๑๓	ทรายหยาบ	๐.๑๗	ลบ.ม.	๕๑๔.๐๒	๘๖.๓๖		-	๘๖.๓๖	
๑๔	หินย่อยเบอร์ ๑	๐.๓๓	ลบ.ม.	๕๕๗.๓๐	๑๘๒.๒๔		-	๑๘๒.๒๔	
	รวม				๒,๘๘๑.๙๗		๑,๐๓๕.๐๐	๓,๙๑๖.๙๗	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการงานก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู

แบบเลขที่

(ทถ-๕-๓๐๑)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง

คำนวณราคากลางโดย นายอนุชา ปากองวัน

วันที่

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙

วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก.๐.๓๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				๒,๘๘๑.๙๗		๑,๐๓๕.๐๐	๓,๙๑๖.๙๗	
๑๕	เหล็ก Wimesh	๒.๐๐	ตร.ม.	๒๕.๗๐	๕๑.๔๐	๕.๐๐	๑๐.๐๐	๖๑.๔๐	
๑๖	งานแตกโค้ด	๒.๐๐	ตร.ม.	๑๔.๒๘	๒๘.๕๖		-	๒๘.๕๖	
๑๗	ยางแอสฟัลท์ติกสำเร็จรูป	๑๒.๐๐	ถู้ง	๑๑๐.๐๐	๑,๓๒๐.๐๐	๓๖.๐๐	๔๓๒.๐๐	๑,๗๕๒.๐๐	
๑๘	บ่อพักสำเร็จรูป	๑.๐๐	บ่อ	๑๘๐.๐๐	๑๘๐.๐๐			๑๘๐.๐๐	
	รวม				๔,๔๖๑.๙๓		๑,๔๗๗.๐๐	๕,๙๓๘.๙๓	

ความยาว

๕๙

๑,๖๑๖.๐๐

๐.๖๐๐

๓.๑๒

๐.๓๗๒

๐.๖๒

๓.๖๐

๒๔.๑๙๒

๒.๑๖

๓.๙๒๔

ความยาว

๕๙

ความยาว

๕๙

๑,๖๑๖.๐๐

๒.๗๒๐

๑๔.๑๔

๑.๖๘๖๔

๒.๘๐

๑๖.๓๒

๑๐๙.๖๗๐๔

๙.๗๙๒

๑๗.๗๘๘๘

ความยาว

๕๙

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปร. ๕ (ก)

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบถนนสายหลัก บ้านหนองโฆง หมู่ที่ ๓

ตำบลขุนคอง อำเภอดง จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองโฆง หมู่ที่ ๓ ตำบลขุนคอง อำเภอดง จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทถ-๕-๓๐๑)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง

แบบ ปร.๔ ที่แนบ มีจำนวน ๖ หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙

ระยะเวลาดำเนินการ ๗๕ วัน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งาน/กลุ่มงาน อาคาร				
๒	งาน/กลุ่มงาน ทาง	๒๒๕,๙๔๓.๑๖	๑.๓๓๔๗	๓๐๑,๕๖๖.๓๓	
๓	งาน/กลุ่มงาน ชลประทาน				
๔	งาน/กลุ่มงาน สะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
รวมค่าก่อสร้าง				๓๐๑,๕๖๖.๓๓	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน ๘๓.๐๐ เมตร เฉลี่ย ๓,๖๓๓.๓๒ บาท/เมตร.

(.....
(.....นางอนุชา ปากองวัน.....)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....นางสาวศิวพร อภิวงศ์.....)

นักวิชาการเงินและบัญชี

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....นางสาวสุรีย์ เรือนโย.....)

นักพัฒนาชุมชน

กรรมการกำหนดราคากลาง

|

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ปร.๖ แผ่นที่ ๑/๑

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบถนนสายหลัก บ้านหนองโฆง หมู่ที่ ๓ ตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองโฆง หมู่ที่ ๓ ตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทด-๕-๓๐๑)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง

แบบ ปร.๔ และ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๑ ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙

ระยะเวลาดำเนินการ ๗๕ วัน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งาน/กลุ่มงาน อาคาร	๓๐๑,๕๖๖.๓๓	
๒	งาน/กลุ่มงาน ทาง		
๓	งาน/กลุ่มงาน ชลประทาน		
๔	งาน/กลุ่มงาน สะพานและท่อเหลี่ยม		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	๓๐๑,๕๖๖.๓๓	
	ราคากลาง	๓๐๑,๐๐๐.๐๐	
	ราคากลาง (.....สามแสนหนึ่งพันบาทถ้วน.....)		

.....
 (.....นายอนุชา ปากองวัน.....)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....
 (.....นางสาวศิวพร อภิวงศ์.....)
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
 (.....นางสาวสุรีย์ เรือนโย.....)
 นักพัฒนาชุมชน
 กรรมการกำหนดราคากลาง

