



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง
เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด บ้านสารภี

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด บริเวณลำเหมืองกลางบ้าน (บ้านไร่) บ้านสารภี (ต่อเชื่อมรางระบายน้ำเดิม) ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร สูง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๔๓ เมตร ตามแบบอบต.ขุนคอง ระยะเวลาดำเนินการ ๗๕ วัน งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนบาทถ้วน)

ราคากลาง เป็นเงิน ๓๐๔,๐๐๐.- บาท (สามแสนสี่พันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีความสมบูรณ์ดังนี้

- ๑.เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
- ๒.ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ที่งานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
- ๓.มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๘๐,๐๐๐.- บาท

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น.- ๑๑.๐๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ถึงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ กองคลัง อบต.ขุนคอง หรือในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ณ ที่ว่าการอำเภอหางดง (ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ) และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจ ติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาก่อสร้างในราคาชุดละ ๔๐๐.- บาท ได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง ตั้งแต่วันที่ ๓๐ สิงหาคม ถึงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๐๒-๒๙๙๕ ต่อ ๑๘ ในวันและเวลาราชการ

เว็บไซต์ อบต.ขุนคอง : www.khunkhong.go.th/map.php

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(ลงชื่อ)

(นายเลิศ ปันใจดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด บริเวณลำเหมืองกลางบ้าน บ้านสารภี (บ้านไร่) หมู่ที่ ๔.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....อบต.ขุนคอง.....
- ๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร.....๓๐๐,๐๐๐..... บาท (สามแสนบาทถ้วน).....
- ๓ ลักษณะงาน
โดยสังเขป.....รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร สูง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๔๓.๐๐ เมตร
ตามแบบ อบต.ขุนคอง.....
- ๔ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙..... เป็นเงิน.....๓๐๔,๐๐๐..... บาท (สามแสนสี่พันบาทถ้วน).....
- ๕ บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๕.๒ แบบเสนอรายการ ปริมาณ และราคา (ปร.๔)
 - ๕.๓ บัญชีราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างฯ ของจังหวัดเชียงใหม่ เดือนกรกฎาคม ปี ๒๕๕๙
 - ๕.๔ บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการฯ ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม ๒๕๕๘
 - ๕.๕ ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค เดือน สิงหาคม ๒๕๕๙
 - ๕.๖ ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง
- ๖ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายอนุชา ปากองวัน
 - ๖.๒ นางสาวศิวพร อภิวงค์
 - ๖.๓ นางสาวสุรีย์ เรือนโย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการงานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู

แบบเลขที่ (อบต.ขุนคอง)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณลำเหมืองกลางบ้าน หมู่ที่ ๔ (บ้านไร่) ตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง

คำนวณราคากลางโดย นายอนุชา ปากองวัน

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙

ขนาดรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร ยาว ๔๓.๐๐ เมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๑	ดินขุด	๖๑.๕๐	ลบ.ม.		-	๑๒๕.๐๐	๗,๖๘๗.๕๐	๗,๖๘๗.๕๐	
๒	ดินถมขอบราง	๕๗.๔๐	ลบ.ม.	๑๘๐.๐๐	๑๐,๓๓๒.๐๐	๙๙.๐๐	๕,๖๘๒.๖๐	๑๖,๐๑๔.๖๐	
๓	ทรายรองพื้น	๔.๑๐	ลบ.ม.	๕๑๔.๐๒	๒,๑๐๗.๔๘	๙๑.๐๐	๓๗๓.๑๐	๒,๔๘๐.๕๘	
๔	คอนกรีตหยาบ	๒.๐๕๐	ลบ.ม.			๓๙๘.๐๐	๘๑๕.๙๐	๘๑๕.๙๐	
๕	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	๑๐.๖๖๐	ถุง	๑๖๘.๘๐	๑,๗๙๙.๔๑			๑,๗๙๙.๔๑	
๖	ทรายหยาบ	๑.๒๗๑	ลบ.ม.	๕๑๔.๐๒	๖๕๓.๓๒			๖๕๓.๓๒	
๗	หินย่อย เบอร์ ๑	๒.๑๑๒	ลบ.ม.	๕๕๗.๓๐	๑,๑๗๖.๗๔			๑,๑๗๖.๗๔	
๘	คอนกรีต ๑ : ๒ : ๔	๒๒.๔๖	ลบ.ม.			๔๓๖.๐๐	๙,๗๙๒.๕๖	๙,๗๙๒.๕๖	
๙	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	๙๒.๐๖	ถุง	๑๖๘.๘๐	๑๕,๕๓๙.๗๓			๑๕,๕๓๙.๗๓	
๑๐	ทรายหยาบ	๑๓.๔๘	ลบ.ม.	๕๑๔.๐๒	๖,๙๒๖.๙๓			๖,๙๒๖.๙๓	
๑๑	หินย่อยเบอร์ ๑	๒๔.๔๘	ลบ.ม.	๕๕๗.๓๐	๑๓,๖๔๓.๔๘			๑๓,๖๔๓.๔๘	
	รวม				๕๒,๑๗๙.๐๙		๒๔,๓๕๑.๖๖	๗๖,๕๓๐.๗๕	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการงานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู

แบบเลขที่ (อบต.ขุนคอง)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณลำเหมืองกลางบ้าน หมู่ที่ ๔ (บ้านไร่) ตำบลขุนคอง อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง

คำนวณราคากลางโดย นายอนุชา ปากองวัน

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙

ขนาดรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร ยาว ๔๓.๐๐ เมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				๕๒,๑๗๙.๐๙		๒๔,๓๕๑.๖๖	๗๖,๕๓๐.๗๕	
๑๒	เหล็ก RB ๖ mm. (SR ๒๔)	๐.๒๓๔๐	ตัน	๒๑,๙๑๕.๘๙	๕,๑๒๘.๓๒	๔,๑๐๐.๐๐	๙๕๙.๔๐	๖,๐๘๗.๗๒	
๑๓	เหล็ก RB ๙ mm. (SR ๒๔)	๑.๗๘๒๐	ตัน	๒๑,๒๖๑.๖๙	๓๗,๘๘๘.๓๓	๔,๑๐๐.๐๐	๗,๓๐๖.๒๐	๔๕,๑๙๔.๕๓	
๑๔	ลวดผูกเหล็ก	๔๐.๓๓	กก.	๓๐.๓๗	๑,๒๒๔.๘๒			๑,๒๒๔.๘๒	
๑๕	ไม้แบบ ๖๐ %	๙๘.๔๐	ลบ.ฟ.	๖๒๓.๖๕	๖๑,๓๖๗.๑๖			๖๑,๓๖๗.๑๖	
	ค่าแรงงานไม้แบบ	๑๖๔.๐๐	ตร.ม.			๑๓๓.๐๐	๒๑,๘๑๒.๐๐	๒๑,๘๑๒.๐๐	
๑๖	ตะปู	๓๒.๘๐	กก.	๓๒.๓๙	๑,๐๖๒.๓๙			๑,๐๖๒.๓๙	
๑๗	เหล็ก L ๕๐ x ๕๐ x ๔ mm.	๑๖๔.๐๐	ม	๗๐.๐๙	๑๑,๔๙๔.๗๖	๓๐%	๓,๔๔๘.๔๓	๑๔,๙๔๓.๑๙	
	รวม				๑๗๐,๓๔๔.๘๘		๕๗,๘๗๗.๖๙	๒๒๘,๒๒๒.๕๗	

ଅର୍ଥ

ଅ.୦୫୦

୦୦.୬୬୦

୧.୧୩୧

୨.୧୧୧

୩୩.୫୬

୧୫୦.୫୩୧୧

୧୩.୫୩୬

୩୫.୫୫୧୫

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปร. ๕ (ก)

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสารภี (บ้านไร่) หมู่ที่ ๔

ตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณลำเหมืองกลางบ้าน หมู่ที่ ๔ (บ้านไร่) ตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ ตามแบบ อบต.ขุนคอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง

แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๒ หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙

ระยะเวลาดำเนินการ ๗๕ วัน

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ราคารวม วัสดุ + แรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร				
๒	ประเภทงานทาง	๒๒๘,๒๒๒.๕๗	๑.๓๓๔๗	๓๐๔,๖๐๘.๖๖	
๓	ประเภทงานชลประทาน				
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
รวมค่าก่อสร้าง				๓๐๔,๖๐๘.๖๖	

ขนาดหรือเนื้อที่ จำนวน ๔๓.๐๐ เมตร เหลี่ยม ๗,๐๘๓.๙๒ บาท/เมตร.

(.....นางอนุชา ปากองวัน.....)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....นางสาวศิวพร อภิวงศ์.....)

นักวิชาการเงินและบัญชี

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....นางสาวสุรีย์ เรือนโย.....)

นักพัฒนาชุมชน

กรรมการกำหนดราคากลาง

|

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ปร.๖ แผ่นที่ ๑/๑

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสารภี (บ้านไร่) หมู่ที่ ๔ ตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณลำเหมืองกลางบ้าน หมู่ที่ ๔ (บ้านไร่) ตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ ตามแบบ อบต.ขุนคอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง

แบบ ปร.๔ และ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๑ ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙

ระยะเวลาดำเนินการ ๗๕ วัน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งาน/กลุ่มงาน อาคาร		
๒	งาน/กลุ่มงาน ทาง	๓๐๔,๖๐๘.๖๖	
๓	งาน/กลุ่มงาน ชลประทาน		
๔	งาน/กลุ่มงาน สะพานและท่อเหลี่ยม		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	๓๐๔,๖๐๘.๖๖	
	ราคากลาง	๓๐๔,๐๐๐.๐๐	
	ราคากลาง (.....สามแสนสี่พันบาทถ้วน.....)		

.....

(.....นายอนุชา ปากองวัน.....)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(.....นางสาวศิวพร อภิวงค์.....)

นักวิชาการเงินและบัญชี

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(.....นางสาวสุรีย์ เรือนโย.....)

นักพัฒนาชุมชน

กรรมการกำหนดราคากลาง

